



**ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD
PROVINCIAL DEL CHUBUT**

Obra: RUTA PROV. N° 1
Tramo: Rocas Coloradas - Puerto Visser
Sección: III (Km 20 – Km 30.30)
Departamento: Escalante

MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCIÓN

La presente Obra "Ruta Provincial N° 1" formara parte de la red vial provincial, uniendo dos parajes en zona turística costera sur, con una longitud de 45 km aproximadamente con calzada enripiada hasta empalmar con el tramo que va desde Puerto Visser hasta la localidad de Camarones.

En la actualidad se observa que en los primeros 13 km existe una traza irregular enripiada y desde ahí hasta el empalme con otro tramo de la Ruta Provincial N° 1 es traza nueva. La obra prevé mejorar las condiciones actuales del camino existente y proyectar obra nueva en el tramo que falta hasta el empalme.

La topografía del lugar es ondulada en su mayoría, también se puede observar gran cantidad de cauces que desembocan en el mar, producto esto último por la gran erosión existente en la superficie del terreno ya que la zona presenta un material limo – arcilloso.

La traza elegida fue concebida con la premisa de realizar un camino costero que resaltara las bondades turísticas que presenta el paisaje de la zona, además de proveer accesos a la costa para los amantes de la pesca y los deporte náuticos.

Se proyecta la construcción de obra básica, construcción de alcantarillas transversales, badén y enripiado en 8 m de ancho.

CARACTERÍSTICAS

La obra se desarrollara en 4 secciones, que tendrán 10km cada una aproximadamente, en esta oportunidad se presentaran las obras a desarrollar en la Sección III que va desde el Km 20.00 hasta el Km. 30.30, arrojando una longitud de camino de 10300.00 m, la capa de rodamiento consiste en construir un enripiado de 8 m de coronamiento y 0.20 m de espesor.

OBRAS A EJECUTAR

Se ejecutaran las siguientes obras:

- Ejecución de terraplenes y desmontes.
- Construcción de enripiados de 0,20 m de espesor y ancho entre taludes.
- Construcción de alcantarillas de caño de hormigón según plano tipo A-82.
- Construcción de cabeceras para las alcantarillas de caño, según plano tipo H-2993 modificado.
- Construcción de alcantarillas de hormigón armado según plano tipo O-41211.
- Colocación de defensa metálicas de acero galvanizado según plano tipo H-10237.
- Construcción de espaldones de defensa con recubrimiento de talud en gaviones.
- Construcción de badén con gaviones y colchonetas de alambre tejido.
- Señalización Vertical.



Daniel Edwin Roberts
Ing. Civil – M.P. 864
Director de Ingeniería Vial (a/c)
Administración de Vialidad Provincial





**ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD
PROVINCIAL DEL CHUBUT**

Obra: RUTA PROV. N° 1
Tramo: Rocas Coloradas - Puerto Visser
Sección: III (Km 20 – Km 30.30)
Departamento: Escalante

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Para esta obra rige el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 1998.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo será establecido por la Dirección de Conservación, a cargo de la construcción de la obra.



Daniel Edwin Roberts
Ing. Civil – M.P. 864
Director de Ingeniería Vial (a/c)
Administración de Vialidad Provincial

