



ACCION EFFECTOS	MEDIO NATURAL					MEDIO SOCIO-ECONÓMICO					
	FÍSICO	BIÓTICO				ECONOMÍA REGIONAL					
	AIRE (Calidad)	SUELO (estructura)	AGUA (Calidad)	VEGETACIÓN	FAUNA	PAISAJE	GENERACIÓN EMPLEO	AUMENTO VALOR DE LA PROPIEDAD	DEMANDA DE SERVICIOS TÉCNICOS	SEGURIDAD E HIGIENE	ACCESIBILIDAD
ETAPA: CONSTRUCCIÓN											
Movilización de obra (Inst. campamento-obrador)	-4T	-8T	-4T	-8T	-8T	-4T	+8T	-8T	+8T	-4T	-1T
Limpieza y preparación de terreno (nivelación)	-4T	-4T	-1T	-4T	-4T	-4T	+8T	-4T	+8T	-4T	-1T
Excavaciones según plano	-4T	-4T	-1T	-4T	-1T	-8T	+8T	-4T	+8T	-4T	-1T
Construcción de pilotes (hormigonado)	-4T	-8T	-4T	-4P	-4T	-8T	+8T	+8P	+8T	-4T	-4T
Montaje de estructuras (vigas y premoldados)	-4T	-4T	-4T	-4P	-4T	-4T	+8T	-4T	+8T	-8T	-4T
Pintura de estructuras	-4T	-8T	-4T	-8P	-8P	-1T	+8T	-4T	+8T	-8T	+8P
Retiro infraestructura temporal	+4P	+4P	+4P	+4P	+4P	+8P	+8T	+4P	+4T	+8P	+8P
ETAPA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO											
Operación del muelle	-1T	-1P	-1P	-1P	-4P	+12P	+12P	+12P	+12P	+12P	+12P
Mantenimiento de estructuras del muelle	-1T	-1T	-1T	-1T	-4T	+12P	+12P	+12P	+12P	+12P	+12P