


**RESERVORIO R07**  
Detalle de Cierre y Obra de Descarga  
Planta y Corte


**Obra de Descarga - Planta General**  
Esc 1:300

Escala 1:300  
0 5 10 15 20 m




**Sección Tipo de Cierre en Obra de Descarga**  
Esc 1:200

Escala 1:250  
0 4 8 12 16 m



**Obra de Descarga - Planta Obra de Hormigón**  
Esc 1:200

Escala 1:250  
0 4 8 12 16 m



**REFERENCIAS**

**MATERIALES**

Id. #	Función	Material	D <sub>90</sub>	D <sub>50</sub>	D <sub>5</sub>
1	Protección Talud de Aguas Arriba y Aguas Abajo	Rip Rap y Rodados Seleccionados de Gran Tamaño	-	-	-
2	Cuerpo del Terraplén				
3	Carpeta de Rodamiento	Material Granular	1"	-	Pasa Tamiz 200
4	Material de Base de Carpeta de Rodamiento	Material Granular	2"	-	

HORMIGÓN ESTRUCTURAL\* \*\* H-25 s/CIRSOC 201.  $\sigma_{bk} \geq 25$  MPa

ACERO BARRAS ADN-420 s/CIRSOC 201.  $f_y \geq 420$  MPa

\* Dependiendo de los requerimientos para control de abrasión podrá adoptarse una protección adicional para la superficie en contacto con el agua.

\*\* Se ha considerado aquí un ambiente de reducido ataque de sulfatos. Al momento del desarrollo de la ingeniería de detalle esta clasificación podrá ser ajustada a las reales condiciones obtenidas a lo largo de la traza y, si correspondiera, se ajustará el tipo de hormigón en consecuencia.

Recubrimientos	
Hormigón colocado contra las barras y permanentemente expuesto al terreno	50 mm
Hormigón colocado con encofrado expuesto al terreno o a la intemperie	Barras db $\leq 16$ 40 mm Barras db $> 16$ 45 mm

**NOTAS**

- Todas las cotas se encuentran referidas al +0.00m IGN
- Los materiales propuestos se encuentran sujetos a modificaciones, conforme a los estudios Geotécnicos de Campo y de Yacimientos

**PLANO LLAVE**



02	Entrega para revisión SSRH / Municipio / Provincia	JCA	HNT	16/01/18	JMC
01	Entrega para revisión SSRH / Municipio / Provincia	JCA	HNT	07/11/17	JMC
Rev	Descripción	Proyectó	Revisó	Fecha:	Aprobó:
<p><b>PROVINCIA DEL CHUBUT</b> MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS</p>					
<p><b>PROYECTOS LICITATORIOS DE REDES SECUNDARIAS, RESERVORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - DESAGUES PLUVIALES ZONA SUR - COMODORO RIVADAVIA</b></p> <p><b>RESERVORIO 07</b> Detalle de Cierre y Obra de Descarga Planta y Corte</p>					
Proyectó:	JCA	Fecha:	16/01/18	Firma:	
Revisó:	HNT	Fecha:	16/01/18	Firma:	
Aprobó:	JMC	Fecha:	16/01/18	Firma:	
Plano N°:	<b>024</b>	Notas:	El presente documento corresponde al: Informe Final N°1 INF-001-VERSIÓN 02		
Plano ID:	1468-CAD-RES-OD-004-V02	Revisión:	<b>02</b>		
Escalas:	Indicadas	Hojas:	1 de 1	Fecha:	01-2018